

№	Материали	Характеристики на материалите
		ширина 50мм с три броя неръждаеми проводници или еквивалент - Сигнални ленти В съответствие с EN DIN 53445; 54841-3; ISO846; 1872 "Пластмасови предупредителни устройства за подземни кабели и тръбопроводи". Синя лента с ширина 50мм и черен надпис "Внимание водопровод!" или еквивалент - Материали за изпълнение на хоризонтален сондаж: обсадни тръби и спейсьри. Стоманените обсадни тръби ще отговарят на изискванията на БДС EN 10220:2004 или еквивалентен. Спейсьрите ще отговарят на изискванията на БДС EN ISO 527-1:2002 и БДС EN ISO 527-2:2002 или еквивалентен.

В) Очаквани резултати от мярката

Чрез прилагането на настоящата мярка, ще се гарантира доставката на качествени материали, съответстващи на Техническата Спецификация, българските и/или европейските стандарти за качество и разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. По този начин ще се гарантира срочно завършване на обекта, тъй като няма да бъдат допуснати доставки и влагане на некачествени материали, които от своя страна биха предизвикали забава в крайния срок за завършване на строително-монтажните работи.

Г) Отговорно лице, ангажирано за контрол на мярката и задълженията му

Отговорници за осигуряването на качествени материали, необходими за изпълнението на строително-монтажните работи са Експертът ПТО и Експертът контрол на качеството. Експертите ще съгласуват действията си с Техническия ръководител на обекта.

✓ **Мярка – Замяна на техника и механизация, в случай на проявили се дефекти по време изпълнението на строително-монтажните работи**

А) Обхват и предмет на мярката

Качественото изпълнение на строително-монтажните работи е пряко обвързано с изправността на строителната техника и механизация. Чрез прилагане на настоящата мярка ще се предвидят действия, които ще се предприемат при евентуално възникване на дефекти или повреди на строителната техника и механизация, проявили се по време на изпълнение на строителните дейности.

Б) Описание на конкретните действия по осигуряване на мярката

За недопускане дефектиране на техника и механизация, „Хидрострой“ АД предвижда следните мерки:

- Управление на техниката и механизацията само от обучен, правоспособен и инструктиран персонал;
- Използване на техниката и механизацията само за дейности, за които са предназначени;
- Стриктно спазване на инструкциите за работа с конкретната машина и извършване на превантивна поддръжка;
- Спазване на графика за периодични прегледи;

- Поддържане на екип за реакция при аварийна ситуация.

В процеса на изпълнение на СМР, въпреки гореизложените мерки, е възможно да дефектира техниката и механизацията. В такива случаи се предвиждат следните мерки за замяна на техниката и механизацията с цел минимизиране на последствията от аварията върху строителния процес и недопускане нарушаване срочното изпълнение в рамките на наличния бюджет:

- Ръководител екип (Инженерът ВиК) информира незабавно Изпълнителния директор на „Хидрострой“ АД за осигуряване на заместваща техника или механизация на мястото на дефектиралата;
- Заместващата техника и механизация, предварително обстойно прегледана и обслужена, се транспортира до обекта;
- Техническият ръководител прави оценка на ситуацията и извършва преорганизация на работните звена с цел да не се допусне забавяне на работите съгласно графика и прекъсване на основни дейности;
- Включване на допълнителна механизация и техника от същия вид, за да не се наруши срока за изпълнение на обекта;
- Мобилният сервизен екип на Дружеството междувременно извършва ремонт на дефектиралата механизация или техника и отстранява на място и във възможно най-кратък срок възникналия проблем;
- При невъзможност мобилният сервизен екип на Дружеството да извърши ремонта се организира в спешен порядък транспорта на дефектиралата механизация или техника в специализиран сервиз за осъществяване на ремонта.

В) Очаквани резултати от мярката

Стриктното изпълнение на гореописаните мерки ще гарантира изпълнението на строително-монтажните работи в установения срок, тъй като Дружеството е предвидило действия при констатация на евентуални дефекти и повреди в използваната техника и механизация, използвана за целите на предмета на настоящата поръчка. Чрез прилагане на мерките няма да се допусне забава в крайния срок за завършване на строително-монтажните работи, защото проявлението на евентуални дефекти в техниката и механизацията не биха представлявали предпоставка за неспазване на определения срок на Договора.

Г) Отговорно лице, ангажирано за контрол на мярката и задълженията му

Ангажиран експерт за контрол при спазване на мярката е Техническият ръководител. Той ще съгласува изпълнението на мярката с Ръководител екип (Инженерът ВиК).

✓ **Мярка – Действия на изпълнителския персонал в случай на изключително неблагоприятни климатични условия**

А) Обхват и предмет на мярката

Климатът на градската територия е преходноконтинентален с влияние от Средиземно море. През зимата времето е по-меко и по-топло в сравнение с градовете в Тракийска низина, тъй като Средна гора предпазва от студените северни и североизточни ветрове. Средната годишна температура е 12,9 °C (средна януарска +1 °C и средна юлска +23,9 °C) със средногодишна валежна сума 598 mm.

В зависимост от датата на подписване на договора, както и в кой сезон ще започне самият строителен процес, проблемите от промени в климата и влиянието на изключително неблагоприятни климатични условия варират значително.

Предвид факта, че изпълнението на настоящата обществена поръчката ще се реализира при външни условия – на открито, влиянието на климатичните условия върху изпълнението на дейностите е непосредствено и от особено важно значение. Проливните дъждове, урагани, ветрове, особено високите или ниски температури на въздуха, имат непосредствено влияние върху изпълнението на обекти, свързани с изпълнението на ВиК инфраструктура.

Изключително неблагоприятните климатични условия - под формата на аномалии, се превръщат във все по-често срещани явления. Качеството и изобщо цялото изпълнение на всички видове СМР се влияят от атмосферните условия на строителната площадка.

Температура на въздуха

- При температури по-ниски от -5°C не се практикува видеоинспекция, защото гумените уплътнители по камерите губят еластичността си и при скъсване биха повредили напълно оборудването;
- Ниските температурни условия създават сериозни пречки за работата на строителната механизация, която има нужда от удължено технологично време за започване на работа и не може да бъде използвана при пълно натоварване, поради риск от повреди на хидравличните ѝ част в следствие повишение на вискозитета на флуидите. За допълнителното забавяне на работния процес допринася и режимът на работа на изпълнителския персонал, за който се предвиждат по-чести почивки в закрити отоплени помещения и по-лек режим на работа, за да се избегне риска от физически наранявания, измръзване и отслабване на имунитета, което може да доведе до респираторни заболявания;
- Освен загубата на еластичност на гумените уплътнители, ниските температури влияят на работните качества на лубрикантите, използвани за монтаж на канализационни муфени връзки, защото губят смазочните си качества, което може да доведе до нараняване на муфената връзка, нейното неправилно свързване и загуба на водоуплътност на новоположените канализационни тръбопроводи;
- Изпълнението на заварки на ПЕВП водопроводни тръби с топъл елемент при отрицателни температури се изпълнява задължително в закрито помещение (палатка), в което работи уред за отопление на въздуха. Заваряването се изпълнява с по-ниски от посочените в техническата спецификация температури на топлия елемент, за да се даде допълнително време на материала да изравни температурата си с тази на околната среда в помещението, чак след което се пристъпва към загряване за стопяване на материала, като времето за заготовка, загряване, същинско заваряване и пълно охлаждане на заварката се удължава значително, което води до намаляне на производителността на строителните процеси като също така крие сериозен риск от неправилно изпълнение на заварка поради неправилно или недостатъчно загряване, охлаждане или свързка на тръбите и фасонните части.

Валежи

Валежите влияят върху строителния процес, най-общо, по следните начини:

- Невъзможност за провеждане на СМР в следствие на обилни интензивни валежи, които възпрепятстват достъпа на строителните екипи до строителната площадка или са в разрез с изискванията за условия на провеждане на конкретни технологични процеси и задачи;

Работната програма предвижда скорости за изпълнение на елементи от обекта, съобразени със средните данни за валежи в района.

Ветрове

Силни ветрове биха имали влияние върху строителната площадка от гледна точка на характеристиките на околната среда и негативното социално въздействие на строителния процес, защото те водят до разпрашаване на по-фините частици от материалите при земни работи, съответно до замърсяване на въздуха в района на площадката. Такова влияние върху околната среда би имало силно отрицателен ефект за населението, живущо или пребиваващо в района на строителните площадки. Програмата и организацията ни в настоящото предложение предвижда предотвратяване на цитираното негативно въздействие чрез регулярно почистване на строителната площадка и оросяване на околните пътища и тротоари.

Б) Описание на конкретните действия по осигуряване на мярката

В случай на настъпване на изключително неблагоприятни климатични условия, Дружеството предприема следните действия, с цел спазване на определения срок:

- При силни и поройни дъждове се извършва оценка на необходимостта от допълнително укрепване на изкопните работи. Покриват се участъци с полиетилен за предотвратяване на преовлажняване на изкопа и условия за обрушване и свличане. Осигуряват се допълнителни помпи за водочерпене. Строителната техника се отстранява на безопасно разстояние, за да се избегне пропадането ѝ в траншеите. Извършва се водочерпене на постъпили количества атмосферна вода. Работниците се осигуряват с подходяща екипировка.
- При силен буреносен вятър се обезопасяват материалите така, че да не се отнесат и да не се предизвика инцидент. Затежняват се, завързват се и се покриват всички материали, които могат да бъдат отнесени от вятъра.
- В екстремно горещо време се осигурява допълнително вода, при необходимост и разхладителни напитки за персонала. Предвиждат се повече почивки; Осъществяват се дейности за нормално свързване на бетона като поливане и др.;
- В случай на настъпили изключително неблагоприятни климатични условия, осъществяване на контакт с НИМХ Пловдив за получаване на информация колко дълго ще продължи усложнената обстановка;
- Целият персонал на обекта се снабдява с лични предпазни средства, с цел работа при изключително неблагоприятни климатични условия;
- При работа при минусови температури, Дружеството взема мерки за изолиране на мястото на връзката на тръбопроводите от околната среда при спазване на всички изисквания на технологията на полагане на тръбите.
- За техниката, в зависимост от сезона, се осигуряват подходящите горивни смеси, масла, гуми и др.;
- Всички извозващи и изкопни машини са снабдени с климатични инсталации, осигуряващи нормални условия на работа, дори и при изключително неблагоприятни климатични условия;
- При изработване на актуализирания график за изпълнение на строителството, Дружеството съобразява периодите с ниски температури и по възможност всички бетонови работи се предвиждат за изпълнение в периоди, когато темп

- Изготвяне на рецептури за бетона, в които е включена добавка за зимно бетониране;
- Осигуряване топло помещение за почивка и тонизиращи напитки за работниците при много студено време;
- Въвеждане на работно време в часовете на денонощието, които позволяват нормална работна среда;

В дъждовни и много горещи дни бетоновата смес се предпазва по време на транспортирането от намокряне или изсъхване.

Полагането на бетоновата смес се изпълнява при температура на въздуха не по-ниска от +5°C и при температура на бетоновата смес не по-висока от +25°C.

При бетониране при по-ниски температури се използват пластификатори и добавки съгласно предписанията на проектанта.

❖ Бетониране в студено време:

Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5°C няма да се бетонира, без да са изпълнени изискванията, дадени по-долу:

- * не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;
- * температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде не по-малка от +5°C;
- * температурата на повърхността на бетона се поддържа не по-малко от +5°C докато бетонът не достигне достатъчна критична якост, предписана от проектанта според конкретните условия;
- * преди бетониране, всяка повърхност, която ще бъде в допир с бетона се почиства от сняг, лед и замръзвания;
- * не се допуска контакт на цимента с вода при температура по-висока от +60°C;
- * всички добавъчни материали се загряват от +20°C до +60°C. Материалите се загряват равномерно и се избягва прегряване на отделни участъци.

„Хидрострой“ АД осигурява всички средства (защитни, изолационни покривала и т.н.), за да предпази бетона от замръзване.

❖ Бетониране в горещо време:

Когато бетонът се произвежда, вози и полага в горещо време (температура по-висока от +35°C на сянка) се вземат следните мерки:

- * температурата на бетона при полагане няма да надвишава +30°C;
- * Дружеството провежда следните мероприятия:
 - покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водният резервоар и бетоновия възел;
 - покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за да се предпази от изсъхване на бетоновата смес по време на транспорт;

- пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и защити материала от влиянието на слънчевите лъчи;
- положеният бетон се защитава от слънчево нагряване и сух вятър;
- времето за транспортиране се намалява максимално;
- работа през нощта, ако изброените мероприятия дават незадоволителен резултат и няма основателни причини за недопускане на работа през нощта.

Освен гореизброените мерки отнасящи се до действия на Дружеството в случай на изключително неблагоприятни климатични условия, „Хидрострой“ АД предприема и следните допълнителни действия, с цел компенсиране на евентуалното забавяне по графика вследствие на изключително неблагоприятни климатични условия, за да се спази предварително определения срок:

- Мобилизиране на допълнителен брой работници и/или строителната механизация и оборудване;
- Увеличаване на работното време или преминаване към работа на две смени при спазване изискванията на Кодекса на труда и другото приложимо законодателство.

В) Очаквани резултати от мярката

Възникването на изключително неблагоприятни климатични условия няма да създаде предпоставка за възникване на забава при изпълнение на строително-монтажните работи. Дружеството е предвидило план за действие при неблагоприятни условия видно от гореописаните мерки, които от своя страна гарантират срочното изпълнение на настоящата поръчка в рамките на бюджета.

Г) Отговорно лице, ангажирано за контрол на мярката и задълженията му

Отговорни лица, контролиращи изпълнението на мярката е Техническият ръководител. Той съгласуват действията си с Ръководител екип (Инженерът ВиК).

✓ **Мярка – предприемани действия, свързани с масово напускане на персонал (независимо от вида му) или продължителни стачни действия**

А) Обхват и предмет на мярката

„Хидрострой“ АД отделя особено внимание на подбора, обучението и ефективното използване на човешките ресурси. Той извършва навременно изплащане на възнагражденията и осигурява допълнителни социални придобивки на персонала си. Въпреки гореизложеното, макар и малко вероятно, е възможно масово напускане на персонал (независимо от вида му) или продължителни стачни действия, продиктувани под влиянието на външни и вътрешни фактори. В частност външните фактори се изразяват в предоставяне на по-благоприятни условия за работа на територията на други държави, а сред вътрешните фактори се идентифицират – неблагоприятни условия на пазара на труда в страната, лошо икономическо състояние на страната (икономическа криза, инфлация и др. сходни), лоши или неконкурентоспособни условия на работа в Дружеството и др. Масово напускане на персонала или продължителни стачни действия, биха били предпоставка за забавяне приключването на строително-монтажните работи в указания срок.

Б) Описание на конкретните действия по осигуряване на мярката

В случай на масово напускане на персонал (независимо от вида му – ключов или не-ключов), „Хидрострой“ АД ще предприеме следните действия:

- Изясняване на причините за масово напускане на персонала;
- Провеждане на незабавна лична среща с всяко едно лице от персонала, което има намерение да напусне;
- Предоставяне на допълнително възнаграждение и/или социални придобивки, ако е необходимо;
- Своевременно осигуряване на заместващ персонал с необходимата квалификация от други поделения на Дружеството, за да не се наруши темпа на изпълнение на строителството;
- Незабавно назначаване на нов квалифициран персонал, който да замести напусналия и да не се допусне нарушаване изпълнението на поръчката в предварително определения срок.

В случай на продължителни стачни действия, „Хидрострой“ АД ще предприеме следните действия:

- Провежда се среща и разговор с представители на организационния комитет на стачката с цел изясняване на мотивите за стачните действия;
- Провеждане на преговори със стачния комитет за постигане на договореност за спиране на стачните действия и възстановяване на работата;
- Изпълнение на исканията на организационния комитет на стачката, когато водят до устойчиво изпълнение на обекта;
- Временно осигуряване на друг персонал с необходимата квалификация, който да замести стачкуващия, с цел да не се наруши изпълнението на поръчката в предварително определения срок.
- Персонално договаряне с персонала или синдикатите, в зависимост какъв е източника на проблема, за изпълнение на взаимно приемливи условия във фирмата и продължаване на строителството;
- Двусменен режима на работа за преодоляване на изоставането;
- Преговори с лидери на продължително стачкуващите служители;
- Незабавен контакт с Бюрото по труда – Стара Загора, както и съседни общини (например Чирпан, Казанлък и др., откъдето да се осигурят работници);
- Публикуване на обяви за работа в местни вестници – „Старозагорски новини“, „Стара Загора утре“ и др.
- Насищане на обекта допълнително с квалифицирана работна ръка и механизация.

В) Очаквани резултати от мярката

На база гореизложеното е видно, че Дружеството е подготвило план за действие при евентуално масово напускане на персонала или продължителни стачни действия. Чрез действията си „Хидрострой“ АД ще предотврати допускане на забава по време на изпълнение и приключване на строително-монтажните работи в заложения срок.

Г) Отговорно лице, ангажирано за контрол на мярката и з

Отговорник за изпълнение на конкретната мярка е Техническият ръководител на обекта, който ще съгласува с Ръководител на екипа (Инженер ВиК).

1.2.Б.3. Мерки отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

✓ **Мярка – навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност при СМР**

А) Обхват и предмет на мярката

Навременно провеждане на проби с оглед фактическа степен на завършеност при строително-монтажни работи е от ключова важност при изпълнение на СМР. По този начин ще се констатира навременно евентуални дефекти и проблеми при новоизградените и реконструирани съоръжения. Чрез планираното провеждане на проби „Хидрострой“ АД ще може навременно да предприеме действия за отстраняване на навременните дефекти и повреди, които от своя страна биха представлявали удължаване на установения срок.

Б) Описание на конкретните действия по осигуряване на мярката

С цел навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР, „Хидрострой“ АД предприема следните мерки:

- Ръководител на екипа (Инженер ВиК) изпраща уведомления до другите участници в строителния процес за датата на провеждане на проби с цел осигуряване на техен представител;
- Дружеството осигурява цялото оборудване както и квалифициран персонал за навременно изпълнение на пробите;
- Работната програма предвижда обезпечаване на квалифицирани екипи към всяка работна група (звено), изпълняващи текущи проби по всички елементи на строителството.
- Организацията за провеждане на пробите ще бъде съобразена с напредъка на строителството съгласно ежеседмичните актуализации на линейният график. Една седмица преди завършване на конкретната строително-монтажна работа (за обекта – направа на изкоп, направа на обратен насип, направа на асфалтова настилка, полагане на бетон, изпитване на тръбопроводи) Техническият ръководител, съвместно с Ръководител екип (Инженер ВиК) ще изпращат официално искане за провеждане на проби към акредитирана лаборатория.
- непосредствено преди провеждането на пробите и тестовите участъкът ще се подготви съгласно изискванията за провеждането им.
- по време на провеждането на необходимите проби и изпитвания Изпълнителят ще има на място помощен ресурс – механизация и работници, които при нужда биха съдействали за навременно извършване на пробите.

В) Очаквани резултати от мярката

Чрез провеждане на навременни проби, ще се гарантира срочно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи. При стриктно спазване на мярката ще се предотврати евентуално удължаване на крайния срок за завършване на обекта, тъй като Дружеството ще бъде в състояние да отстрани навременно евентуално констатирани дефекти и повреди по новоизградените и реконструирани съоръжения.

Г) Отговорно лице, ангажирано за контрол на мярката и изпълнението ѝ

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялостното финансиране на публичната сграда се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП ООС 2014-2020 г.

Отговорници за спазване на мярката, а именно, навременно провеждане на проби са Ръководител екип (Инженерът ВиК), Експертът Еколог, Ръководителят на работната група (звено) и Техническият ръководител на обекта. Ръководител екип (Инженерът ВиК) и Техническият ръководител ще следят за изпълнението на навременното провеждане на проби в рамките на заложения срок в графика за изпълнение на поръчката. Експертът Еколог ще следи за екологосъобразното изпълнение на пробите. Ръководителят на работната група (звено) ще следи за правилното и качествено изпълнение на пробите. Експертите ще съгласуват действията си с Ръководител на екипа (Инженер ВиК).

✓ **Мярка – действия на изпълнителския персонала, в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част)**

А) Обхват и предмет на мярката

Изградената, по време на изпълнение на обществената поръчка, водопроводна и канализационна мрежа подлежи на проби и тестове съгласно действащата нормативна уредба за доказване на експлоатационната и годност.

За да се намали риска от неуспешни проби, Дружеството още по време на строителството влага в обекта висококачествени материали покриващи всички стандарти за качество.

Друг важен момент е правилното монтиране на материалите и оборудването в зависимост от предписанията на производителите, което предполага и безпроблемна експлоатация в последствие.

Всички изброени до момента обстоятелства предполагат правилното функциониране на обекта.

Б) Описание на конкретните действия по осигуряване на мярката

В случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част), „Хидрострой“ АД предприема следните действия:

- Дружеството дефинира причината за неуспешните проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);
- В случай, че причина за неуспешните проби са монтирани оборудване или апаратури, същите се демонтират и заменят;
- Ако причина на неуспешните проби са течове по инсталациите, в следствие на недобре извършени СМР, Дружеството пристъпва към отстраняване на тези течове;
- Ако причина за неуспешни проби са неправилно извършени работи, не отчитащи технологичните и проектни изисквания, то Дружеството ще подходи към незабавното им отстраняване и възстановяване, спазвайки необходимия ред и последователност на работите.
- В случай на провеждане на неуспешни проби ще се реагира на момента за остраняването на дефектите. За целта няма да се демобилизира строителната механизация и ще има работници с необходимата квалификация на разположение, с цел бързо отстраняване на съответните неизправности;

В) Очаквани резултати от мярката

С прилагането на настоящата мярка, „Хидрострой“ АД ще бъде в състояние навременно да реагира при евентуално проявила се неуспешна проба. По този начин ще бъде избегната всякаква забава, съответно предмета на поръчката ще бъде изпълнен в посочения срок.

Г) Отговорно лице, ангажирано за контрол на мярката и задълженията му

Отговорници за спазване на мярката, а именно, навременно провеждане на проби са Ръководител екип (Инженерът ВиК), Експертът Еколог, Ръководителят на работната група (звено) и Техническият ръководител на обекта. Ръководител екип (Инженерът ВиК), Ръководителят на работната група (звено) и Техническият ръководител ще контролират работните групи (звена) за успешното изпълнение на пробите, а Експертът Еколог ще следи за екологосъобразно изпълнение на пробите с цел недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда.

1.2.Б.4. Мерки, отнасящи се до опазване на недвижимо културно наследство и свързаното с това временно спиране на строителството (при необходимост)

А) Обхват и предмет на мярката

Предмет на настоящата мярка е предприемане на действия, с които да се реструктурира строителния процес по начин, по който да се елиминира или ограничи отклонение от Линейния календарен график, при засягане на Археологически структури с културна стойност.

Б) Описание на конкретните действия по осигуряване на мярката

Обект с предмет: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора по две обособени позиции“; Обособена позиция 1: „Реконструкция водопроводна и канализационна мрежа на гр. Стара Загора – южна част“; Подобект 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Стара Загора – ДМА зони 1, 2, 3, 4, 5, 6 - юг и водопроводи ниска зона, съпътстващи реконструирана канализация“; Подобект 2: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Стара Загора - водосбор на колектор по ул. „Славянска“ и колектори, включващи се в Главен колектор кол. I“ засяга охраняемата зона на Археологически резерват Августа – Траяна – Верея. Охраняемата зона на резервата е: изток – бул. „Патриарх Евтимий“; запад – ул. „Отец Паисий“; юг – ул. „Христо Ботев“ и север – парк „Аязмото“.

- Ще се осигури георадар за ранно откриване на археологически структури от Августа Траяна и/или Верея;
- Ще осигурим геолог, който да извърши наблюдение. Той ще е запознат в подробности относно обхвата на археологическите структури на цитираните градове;
- Ще се прехвърли работна сила към участъците/ клоновете, за които данните от Регионалния исторически музей – Стара Загора, показват, че не се очаква наличие на археологически структури.
- Строително-монтажните дейности, в обсега на зоната, ще бъдат изпълнявани много точно, внимателни и прецизно;
- Ще се опазва флората и фауната;
- Когато дадена строителна механизация е приключила дейността си в засегнатата зона) тя ще бъде изтеглена от района на резервата;
- Няма да се позволява разлив на масла и др. течности;